

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar robót związanych z przebudową i aranżacją wnętrz w budynku dawnej stołówki Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie przy Al.Legionów 11 - adaptacja na cele poradni rehabilitacyjnej - rev.1					
1		ROBOTY BUDOWLANO-ADAPTACYJNE			
1.1		Armatura i ceramika - demontaż i likwidacja			
1	KNR 4-02	Demontaż umywalki z likwidacją podejść do-/odpływowych	kpl.		
d.1.	0235-06				
1	analogia	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki - pod wymianę	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka z zamknięciem podejść do-/odpływowych	kpl.		
d.1.	0235-05				
1	analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka - pod wymianę	kpl.		
d.1.	0235-05				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż WC kompakt z zamknięciem podejść do-/odpływowych	kpl.		
d.1.	0235-08				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż ustępu - pod wymianę	kpl.		
d.1.	0235-08				
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Demontaż brodzika i kabiny prysznicowej	kpl.		
d.1.	0235-07				
1	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.	0132-01				
1		5+3	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
d.1.	0132-03				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza indywidualna	Likwidacja/zaślepienie instalacji służących do zasilania aparatury medycznej - podłączenia wodne, kanalizacyjne i elektryczne	msc		
d.1.					
1		13	msc	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych w miejscach po likwidowanych instalacji	msc		
d.1.	0819-01 + 02				
1	analogia	13	msc	13.000	
				RAZEM	13.000
1.2		Ostrożny demontaż drzwi wewnętrznych - drzwi do odzysku			
12	KNR 2-02	Demontaż ościeżnic drzwiowych dla drzwi wewnętrznych drewnianych - przyjęto wsp. 0,8 do R i S za ostrożny demontaż	szt.		
d.1.	1016-02				
2	analogia	drzwi przenoszone w inne miejsce 1+4	szt.	5.000	
		drzwi demontowane - na skład 8	szt.	8.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe - gotowe	m ²		
d.1.	1021-06	- ostrożny demontaż drzwi korytarza l/02 , drzwi do ponownego montażu			
2	analogia	- wsp.0,6 do R i S 2.80*(1.05+0.52)	m ²	4.396	
				RAZEM	4.396