

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2- d.1. 02 1021-01 2 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe gotowe - ostrożny demontaż - do ponownego montażu - wsp.0,6 do R i S 2.00*0.90*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
15	KNR-W 2- d.1. 02 1021-01 2 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe gotowe - ostrożny demontaż - na skład - wsp.0,6 do R i S 2.00*0.90*8	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
1.3		Ścianki działowe - rozbiórki i uzupełnienia, korekta otworów drzwiowych			
16	KNR 4-01 d.1. 0348-06 3	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej pomieszczenie I/03, I/06.2, I/11.1, I/11.2, I/16, I/20, I/22, I/18.2 3.38*(0.60+0.90)-0.90*2.00 3.33*(1.12+2.06-0.10)-0.90*2.00 2.06*(1.12+1.22-0.09)-0.80*2.00 3.33*(2.12+1.62-0.10)-0.90*2.00 3.33*(1.83+1.13) 3.34*(1.83) 3.33*(2.13+3.82-0.10) 3.33*(2.11)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.270 8.456 3.035 10.321 9.857 6.112 19.481 7.026	
				RAZEM	67.558
17	KNR 4-01 d.1. 0329-02 3	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.05*(1.00+1.67)	m ² m ²	 5.474	
				RAZEM	5.474
18	KNR 4-01 d.1. 0329-02 3 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.05*0.10*3	m ² m ²	 0.615	
				RAZEM	0.615
19	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pomieszczenie I/13, I/22 2.05*(0.70+0.80) 2.05*(1.19+1.25)	m ² m ² m ²	 3.075 5.002	
				RAZEM	8.077
20	KNR 4-01 d.1. 0716-02 3 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - naprawa powierzchni pod malowanie pomieszczenie I/13, I/22 - przyjęto ok.60% nakładów 2.50*0.70 (2.50*(1.83+3.70)*2-2.05*0.90*2)*0.60	m ² m ² m ²	 1.750 14.376	
				RAZEM	16.126
21	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek pomieszczenie I/06.2, I/11.1, I/09 2.50*(2.02+1.96+1.01) 2.50*2.02-2.00*0.80 1.60*0.80	m ² m ² m ² m ²	 12.475 3.450 1.280	
				RAZEM	17.205
22	KNR 4-01 d.1. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - powierzchnie po skuciu płytek pomieszczenie I/06.2, I/09 2.50*(2.02+1.96+1.01) 1.60*0.80	m ² m ² m ²	 12.475 1.280	
				RAZEM	13.755
23	KNR AT-12 d.1. 0102-02 3 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m ² . - likwidacja otworu ściennego pomiędzy pomieszczeniami I/14 i I/22 i zmniejszenie otworu pomiędzy I/01 i I/03 (obustronnie) Krotność = 2 2.05*1.00+2.05*0.15	m ² m ²	 2.358	
				RAZEM	2.358
24	KNR AT-12 d.1. 0103-04 3 z.o. 4.1. analogia	Likwidacja otworów drzwiowych; Ścianki gr. 9 cm - o pow.mniejszej niż 5 m ² . 3.33*1.25+2.05*(0.90*3+1.00)	m ² m ²	 11.748	