

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.748
25	KNR AT-12 d.1. 0103-01 3 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.8cm w pom. I/03, I/19 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 3.38*(1.08+2.22-0.08-0.15)-2.00*0.90 3.33*1.13-2.00*0.90	m ² m ² m ²	 8.577 1.963	
				RAZEM	10.540
26	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych elektrycznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Sufity - rozbiórki, naprawy i przełożenie			
28	KNR 2-02 d.1. 2011-02 4 analogia	Wymiana płyt g-k sufitów w pomieszczeniach I/16, I/20 i fr.I/22 . Przyjęto wsp.2,0 do R i S za demontaz i ponowny montaż płyty, szpachlowanie i naprawy pomieszczenie I/16, I/20, fragment I/22 1.83*1.00 1.83*1.22 1.30*1.25	m ² m ² m ² m ²	 1.830 2.233 1.625	
				RAZEM	5.688
29	KNR 2-02 d.1. 2011-02 4 analogia	Demontaż i ponowny montaż na wysokości pozostałych sufitów po- mieszczeń I/06.2, I/18.2 , szpachlowanie i naprawa sufitów. Przyjęto wsp.2,0 do R i S za demontaz i ponowny montaż konstrukcji i płyty, szpachlowanie i naprawy pomieszczenie I/06.2, I/18.2 2.02*1.96 0.90*2.11	m ² m ² m ²	 3.959 1.899	
				RAZEM	5.858
1.5		Posadzki - rozbiórki i naprawa podłoża			
30	KNR 4-01 d.1. 0811-07 5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej pomieszczenie I/06.2, I/11.1, I/16, I/20, fragment I/22 2.02*1.96 2.02*2.25 1.83*1.00 1.83*1.22 1.30*1.25	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.959 4.545 1.830 2.233 1.625	
				RAZEM	14.192
31	ZKNR C-2 d.1. 0502-01 5	Oczyszczenie powierzchni po skuciu posadzek 14.192	m ² m ²	 14.192	
				RAZEM	14.192
32	ZKNR C-2 d.1. 0501-05 5	Naprawa podłoża - wyrównanie nierówności - przyjęto 30% skutych po- sadzek; warstwa kontaktowa 0.30*14.192	m ² m ²	 4.258	
				RAZEM	4.258
33	ZKNR C-2 d.1. 0501-07 5	Naprawa podłoża po skuciu posadzek - uzupełnienie ubytku o gł. 1,5-3,0 cm 4.258	m ² m ²	 4.258	
				RAZEM	4.258
34	ZKNR C-2 d.1. 0502-08 5	Zagruntowanie powierzchni pod posadzki 14.192	m ² m ²	 14.192	
				RAZEM	14.192
1.6		Wywiezienie gruzu z rozbiórek			
35	KNR 4-01 d.1. 0108-17 6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładawczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km (0.10*67.558+0.05*3.27+0.10*(5.474+0.615)+0.03*(17.225+8.077)+0.04* 14.192+0.015*5.688)*1.10	m ³ m ³	 9.834	
				RAZEM	9.834
2		ARANŻACJA WNETRZ			
2.1		Wykończenie ścian			