

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.2. 4	analiza indywidualna	Montaż poręczy/barier w łazience dla niepełnosprawnych - przy umywalce i misce ustępowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2. 4	analiza indywidualna	Montaż dozownika z mydłem w płynie, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki w każdym gabinecie i pomieszczeniach dla terapii	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
2.5		Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych			
61 d.2. 5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi D1 zewnętrzne aluminiowe - profil ciepły (U2,6W/m2*K) przeszklone dwuskrzydłowe	m ²		
		2.15*(1.05+0.47)	m ²	3.268	
				RAZEM	3.268
62 d.2. 5	KNR 2-02 1016-02	Montaż ościeżnic drzwiowych dla drzwi wewnątrzlokalowych drewnianych - przyjęto wsp.1,2 do R i S z tytułu montażu mat.z odzysku	szt.		
		1+4	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
63 d.2. 5	KNR-W 2-02 1021-06 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe - gotowe - montaż drzwi korytarza I/02 w nowym miejscu - wejście do sali gimnastycznej I/13	m ²		
		2.80*(1.05+0.52)	m ²	4.396	
				RAZEM	4.396
64 d.2. 5	KNR-W 2-02 1021-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe gotowe - montaż drzwi z odzysku w nowym miejscu	m ²		
		2.00*0.90*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200